GIRPAV®

www.girpav.fr

Pavés, dalles, bordures, caniveaux, bornes, dessus de murs et mobilier urbain en 3 coloris (calcaire vieilli, pierre de tanin et pierre de cobaltium)

Conseil de pose et de mise en œuvre

ATTENTION !
Aucune réclamation ne sera prise en compte après la pose des produits (exemple : écaillage sur l'arrête des caniveaux en bordure de chaussée après la mise en œuvre de la couche de roulement) et ne pourra pas, de ce fait, faire l'objet d'une demande de remboursement de frais de pose, de dépose ou autres frais.

INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS :

Les dalles et les pavés GIRPAV® sont des matériaux modernes conçus à base d'agrégats naturels qui répondent aux contraintes de l'environnement, respectent le ton chaud et la patine de la pierre, tout en préservant le patrimoine architectural.

***RECEPTION DES PRODUITS* :**

Sur le chantier, les dalles, pavés, bordures et caniveaux doivent être stockés sur une plate-forme de niveau et les palettes non gerbées. La réception des produits sera faite en fonction de nos conditions de vente.

Les dalles G50 ne peuvent être posées que morcelées en pavés individuels.

GIRPAV®

www.girpav.fr

MISE EN OEUVRE **:**

Les dalles et pavés GIRPAV® sont des produits d'aspect rustique et de fabrication artisanale. Ils peuvent présenter des variations de dimensions de plus ou moins 0.5cm afin d'obtenir la finition des dalles et pavés de style XVIIIème.

Le mode de pose pourra être fait suivant le cahier des charges des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle selon la destination finale des produits.

CONSEILS DE POSE DES PAVES ET DALLES :

Nous vous conseillons de poser les produits GIRPAV® sur une chape de béton maigre et de combler les joints avec un mortier de façon à éviter l'infiltration d'eau ou de neige en période de froid, pouvant provoquer des éclatements ou de l'écaillage sur les produits GIRPAV®.

Avant l'exécution des joints, il est souhaitable d'humidifier les dalles et pavés au jet d'eau. Les pavés et dalles seront enchâssés dans le mortier de pose, des joints de 1 à 1.5cm sont nécessaires pour obtenir une finition rustique. Les joints seront faits au mortier de joint (semi-liquide).
Lorsque le mélange aura tiré, le nettoyage pourra être fait avec un jet d'eau en maintenant une pression constante ou à l'éponge.
S'il restait du mortier sur les pavés ou dalles, frotter la surface à l'aide d'un mélange sec de ciment et de sable.
Il est important de protéger les produits lorsqu'il y a mise en œuvre de béton désactivé à proximité (avec un film protecteur).

Enfin, pour obtenir un espace esthétique qui se nuance harmonieusement dans le temps, il est impératif :

- De mélanger plusieurs couches de pavés ou dalles et plusieurs palettes si possibles à la pose (même si les teintes ont l'air identique)

- De ne jamais poser une couche, une rangée ou même une palette entière de teinte foncée, puis une palette de teinte plus claire, il faut panacher les teintes.

NOTA :
Sur les zones les plus sollicitées, des nuances plus ou moins jaunes, brunes ou grises peuvent apparaître au fil des mois, permettant de retrouver l'authenticité de nos pavés d'autrefois (les endroits non usités se patineront de la même façon, mais à plus long terme)

PRECAUTION D'UTILISATION : (donner à titre indicatif)

- Afin d'être conforme à l'esthétique recherchée, il vous est recommandé de ne laisser aucune trace de laitance ou des chaux sur la surface des produits à la fin du chantier.

- La mise en circulation ne doit pas intervenir avant 21 jours.

- **UN NETTOYAGE A L'ACIDE EST INTERDIT**

Le respect de ces quelques règles contribue à l'esthétique et à la réussite des chantiers.